



2.1 Lóðir

Lóðarmörk eru sýnd á skipulagssupprætti og stærð lóðar skráð. Þessar upplýsingar eru til viðmiðunar, en nánar er gerð grein fyrir lóðarmörkum, málsetningu lóðar og lóðarstærð á mæliblaði. Þar sem misræmi er gildið mæliblaðið. Skv. Fastegnaskrá Íslands eru fjórar lóðir skilgreindar innan skipulagssvæðisins. Skilgreind er lóð fyrir Byggðaveg 98, Þórunnarstræti 99 og fyrir Þórunnarstræti 97. Þá er um að ræða eina stóra lóð fyrir tjaldsvæðið, bílastæði norðan tjaldsvæðis og Þingvallastræti 23. Í deiliskipulagi er þessi lóð skipt upp í þrjár lóðir, fyrir tjaldsvæðið, bílastæði norðan þess og Þingvallastræti 23. Þá er skilgreind lóð umhverfis Þórunnarstræti 99 minnkuð til muna.

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að heimilt verði að fjarlægja íbúðarhús við Þórunnarstræti 97 og verði af því mun að lóð verða hluti af lóð tjaldsvæðis.

Lóð fyrir Byggðaveg 98 er skipt upp í þvar lóðir, annarsvegar lóð verslunarmúsæðis og hinsvegar lóð spennistöðvar Norðurorku.

Lóðir innan deiliskipulagssvæðisins verða eftirtarandi:



- Lóð tjaldsvæðis = 19.620 m²
- Nýtingarhlutfalli skal að hámarki vera 0,02.
- Lóð Þingvallastræti 23 = 3.678 m²
- Nýtingarhlutfalli skal að hámarki vera 1,0.
- Lóð Þórunnarstræti 99 = 2.006 m²
- Nýtingarhlutfalli skal að hámarki vera 0,5.
- Lóð Byggðavegar 98 = 2.126 m²
- Nýtingarhlutfalli skal að hámarki vera 0,3.

Sú kvóð er á lóðinni að aðkoma er um hana að lóð spennistöðvar Norðurorku (Byggðavegur 98A) og öryggisáðkoma að lóð tjaldsvæðis.

Lóð Byggðavegar 98A = 96 m²

- Nýtingarhlutfalli skal að hámarki vera 0,4.
- Lóð bílastæðis norðan tjaldsvæðis = 3.702 m²
- Ekki er gert ráð fyrir byggingum á lóðinni.

Sú kvóð er á lóðinni að aðkoma er um hana að lóð tjaldsvæðis og að lóð Þingvallastræti 23.



2.1 Lóðir

Lóðarmörk eru til viðmiðunar, en nánar er gerð grein fyrir lóðarmörkum, málsetningu lóðar og lóðarstærð á mæliblaði. Þar sem misræmi er gildið mæliblaðið. Skv. Fastegnaskrá Íslands eru fjórar lóðir skilgreindar innan skipulagssvæðisins. Skilgreind er lóð fyrir Byggðaveg 98, Þórunnarstræti 99 og fyrir Þórunnarstræti 97. Þá er um að ræða eina stóra lóð fyrir tjaldsvæðið, bílastæði norðan tjaldsvæðis og Þingvallastræti 23. Í deiliskipulagi er þessi lóð skipt upp í þrjár lóðir, fyrir tjaldsvæðið, bílastæði norðan þess og Þingvallastræti 23. Þá er skilgreind lóð umhverfis Þórunnarstræti 99 minnkuð til muna.

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að heimilt verði að fjarlægja íbúðarhús við Þórunnarstræti 97 og verði af því mun að lóð verða hluti af lóð tjaldsvæðis.

Lóð fyrir Byggðaveg 98 er skipt upp í þvar lóðir, annarsvegar lóð verslunarmúsæðis og hinsvegar lóð spennistöðvar Norðurorku.

Lóðir innan deiliskipulagssvæðisins verða eftirtarandi:

- Lóð tjaldsvæðis = 19.620 m²
- Nýtingarhlutfalli skal að hámarki vera 0,02.
- Lóð Þingvallastræti 23 = 3.666 m²
- Nýtingarhlutfalli skal að hámarki vera 1,0.
- Lóð Þórunnarstræti 99 = 2.006 m²
- Nýtingarhlutfalli skal að hámarki vera 0,5.
- Lóð Byggðavegar 98 = 2.126 m²
- Nýtingarhlutfalli skal að hámarki vera 0,3.

Sú kvóð er á lóðinni að aðkoma er um hana að lóð spennistöðvar Norðurorku (Byggðavegur 98A) og öryggisáðkoma að lóð tjaldsvæðis.

Lóð Byggðavegar 98A = 96 m²

- Nýtingarhlutfalli skal að hámarki vera 0,4.
- Lóð bílastæðis norðan tjaldsvæðis = 3.702 m²
- Ekki er gert ráð fyrir byggingum á lóðinni.

Sú kvóð er á lóðinni að aðkoma er um hana að lóð tjaldsvæðis og að lóð Þingvallastræti 23.


4.2 A – Þingvallastræti 23

Núverandi bygging er tvær álmur og er heildarflatarmál hússins er 2.224,1 m². Um er að ræða eina aðalalmu (austurálm) og er sú álma þjáð hæðir og hálfniðurgarfinn kallari. Álmur er 12,4 m að hæð frá gölfkóta 1. hæðar. Gölfliotur hverrar hæðar er 424,3 m². Önnur álma (vesturálm) er út frá henni til vesturs og er hún á einni hæð auk hálfniðurgarfinn kjallara. Álmur er 4,4 m að hæð frá gölfkóta 1. hæðar. Gölfliotur jarðhæðar er 291,0 m² og gölfliotur 1. hæðar 235,3 m². Neðstu hæðir beggja álma eru hálfniðurgarfinn.

Heimilt er að byggja við austurálmum innan þess byggingarreits sem umhverfis hana er sýndur til suðurs. Þá er heimilt að byggja eina hæð ofan á álmuna og verður hún þá fjórar hæðir auk kjallara.

Hámarks byggingarmagn álmunar skal vera 3.152 m² og hæð hennar skal að hámarki vera 16,1 m yfir gölfkóta 1. hæðar. Gölfliotur hverrar hæðar skal að hámarki vera 630,4 m². Staðsetning innan byggingarreits er frjálsl.

Heimilt er að endurbyggja núverandi vestrálmum að hluta eða öllu leiti innan byggingarreits. Hámarks byggingarmagn og hæð byggingar skal vera í samræmi við núverandi byggingu.



SKÝRINGAR:

- MÖRK SKIPULAGSSVÆÐIS
- LÓÐARMÖRK
- NÚVERANDI BYGGINGAR
- BYGGINGARREITIR
- A = ÞINGVALLSTRÆTI 23
- B = ÞÓRUNNARSTRÆTI 97
- NÚVERANDI TJALDSVÆÐIS
- BYGGINGAR TILAN SKIPULAGSSVÆÐIS
- BYGGINGAR SEM HEIMILT ER AÐ FJARLÆGJA
- KVÓÐ UM AKTUSLEIÐ
- GÖTUR
- GÖNGUSTIGAR / STETTAR
- GANGBRAUTIR / UPPVEKKUN
- STOFNLOÐN HITAVETT, NIÐURGRAFIN
- HÁSPENNUSTRENGUR, KVÓÐ INNAN LÓÐA
- FRÁRENNISLÖGN, KVÓÐ INNAN LÓÐA
- GREING
- NÚVERANDI BILASTÆÐI / FJÓLDI STÆÐA
- KVÓÐ UM BILASTÆÐA / FJÓLDI STÆÐA
- TRÁGRÖÐUR
- ÖÐUR
- NH NÝTINGARHLUTFALL
- M MINNISMERKI

NÝJAR SKÝRINGAR:

- MÖRK DEILISKIPULAGSBREYTINGA
- GREINDARSTÓÐ

Deiliskipulagssvæðið afmarkast í suðri af Hafnagilstræti, í vestri af Byggðavegi í norðri af Þingvallastræti og austri af Þórunnarstræti. Deiliskipulagssvæðið skiptist í fimm svæði: Tjaldsvæði Akureyrar, Þingvallastræti 23, Þórunnarstræti 99, Þórunnarstræti 97 og Byggðavegur 98. Breytingar á núgildandi deiliskipulagi eru eftirtarandi:

- Lóð Þingvallastræti 23 stækkar úr 3.678,0 m² í 3.966,0 m² þ.e.s um 288,0 m².
- Byggingarreitur á Þingvallastræti 23 er stækkaður um ca 275 m² vegna byggingar sem verður neðanjarðar.
- Greindarstöð er staðsett á bílastæði matvöruverslunar við Byggðaveg 98. Kvóð um gegnumakstur verður óbreytt. Heimilt byggingarmagn heist óbreytt. Fjöldi bílastæða heist óbreytt. Stækkun á austurálmunni til suðurs var heimild samkvæmt samþykktu deiliskipulagi. Kvóð um göngustig innan lóðar Þórunnarstræti 99 afnumin og núverandi göngustigur færður út fyrir lóðarmörk til suðurs.

Forsenda fyrir breytingunni á Þingvallastræti 23 er að stækka þarf byggingareitinn til vesturs til að koma fyrir fundarsal neðanjarðar fyrir hótelið.

Upprætti þessum fylgir einnig greinargerð dagsett 23.mai 2012, sem er hluti af deiliskipulagsgögnunum.

Deiliskipulagsbreyting þessi sem auglýst hefur verið skv. 1. mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010, m.s.br. frá _____ til _____ var samþykkt í bæjarstjórn þann _____ 2012.

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann _____ 2012.

DEILISKIPULAGSBREYTING - TILLAGA TJALDSVÆÐISREITUR VIÐ ÞÓRUNNARSTRÆTI

Anna Margrét Hauksdóttir arkitekt -kt. 120665 - 3169
Anton Örn Brynjarsson verkfræðingur -kt. 270559 - 7199
Fanney Hauksdóttir arkitekt -kt. 170561 - 7249
Haukur Haraldsson tæknifræðingur -kt. 260938 - 2079



Dagsetning: 23.05.2012
Mælikvarði: 1:1000, 1:500@A1
Teiknað: AMH/GMJ
Yfirfarið: AMH
Breyting: _____